


Ⓓ1 projektowane drzwi – 1 sztuka



- drzwi płycinowe, tarcica gr 40mm odziomkowa, sezonowana
- okucia mosiężne, stylizowane, do uzgodnienia z MKZ
- kolor do uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków przed zamówieniem stolarki (paleta mahoń lub dąb)
- fotryna drewniana na całą grubość muru, stylizowana (mur grubości 45 cm)
- wokół drzwi wykonać opaskę drzwiową, stylizowaną
- szklenie szybą bezpieczną, w jednym oknie podawczych od strony wewnętrznej parapet 40cm