

Opis przedmiotu zadania

1. Podjazdy przy kuchni centralnej

Prace polegać będą na wymianie powłok malarskich wewnątrz podjazdów wraz z pracami towarzyszącymi zgodnie z opisem pozycji z załączonego przedmiaru robót. W ramach prac należy również dostarczyć oraz zamontować dwie rolety zewnętrzne z możliwością zamknięcia na klucz. Roleta wraz z kasetą w kolorze białym.

2. Pomieszczenia w kuchni centralnej

Prace polegać będą na wymianie powłok malarskich w pomieszczeniach wraz z pracami towarzyszącymi zgodnie z opisem pozycji z załączonego przedmiaru robót.

3. Oddział nr 2

Prace polegać będą na wymianie powłok malarskich w pomieszczeniach wraz z pracami towarzyszącymi zgodnie z opisem pozycji z załączonego przedmiaru robót. W ramach prac do wykonania jest wentylacja w pomieszczeniu magazynowym oraz dyżurki lekarskiej. Kartka wentylacyjna od strony zewnętrznej w kolorze popielatym, od strony pomieszczeń kratka biała. W drzwiach prowadzących do pomieszczeń należy zamontować tuleje wentylacyjne oraz osadzić w nich rozety wykończeniowe.

4. Oddział nr 13

Prace polegać będą na wymianie powłok malarskich w pomieszczeniach wraz z pracami towarzyszącymi zgodnie z opisem pozycji z załączonego przedmiaru robót.

5. Oddział nr 15

Prace polegać będą na wymianie powłok malarskich w pomieszczeniach wraz z pracami towarzyszącymi zgodnie z opisem pozycji z załączonego przedmiaru robót. W ramach prac należy również zamontować dwa odpływy liniowe prysznicowe w łazience na piętrze budynku. Odpływy podłączyć należy do istniejącej instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu. W dwóch łazienkach (parter i piętro oddziału) należy ponadto wykonać nowe kanały wentylacyjne z rur z blachy ocynkowanej typu Spiro Ø160. Przewody wentylacyjne należy zaizolować termicznie otuliną gr. 40mm i następnie obudować płytą g-k przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych. Kanały wyposażać w wentylatory łazienkowe z opóźnieniem czasowym. Na dachu zamontować należy cylindryczne wywietrzaki dachowe na podstawach dachowych.

6. Komora dezynfekcyjna

Prace polegać będą na wymianie powłok malarskich w pomieszczeniach wraz z pracami towarzyszącymi zgodnie z opisem pozycji z załączonego przedmiaru robót.

7. Oddział nr 12

Prace polegać będą na wymianie powłok malarskich (w gabinecie lekarskim dodatkowo należy wymienić warstwę zmurszałego tynku) w pomieszczeniach wraz z pracami towarzyszącymi

zgodnie z opisem pozycji z załączonego przedmiaru robót. Przed głównym wejściem do budynku należy odprowadzić wody opadowe z istniejącej rury spustowej poza obrys budynku.

8. Administracja szpitala

Prace polegać będą na wymianie powłok malarskich w pomieszczeniach wraz z pracami towarzyszącymi zgodnie z opisem pozycji z załączonego przedmiaru robót. Renowacji podlegać będą również drewniane drzwi, nowe powłoki z bejcy w kolorze ciemny dąb - dwukrotnie, a następnie lakier nawierzchniowy. Stolarka okienna oraz podokienniki po uprzednim oczyszczeniu do pomalowania w kolorze białym. Wokół umywalek wykonać należy fartuszki z płytek ceramicznych o wymiarach 20cmx20cm (wzór płytek do uzgodnienia z inwestorem). Pomalować należy również istniejące żeliwne grzejniki członowe – kolor biały. W pomieszczeniach należy wymienić również wykładzinę tworzywową zgodnie z opisem z załączonego przedmiaru robót. Wzór wykładziny należy uzgodnić z inwestorem.

9. Izba przyjęć

Prace polegać będą na wymianie powłok malarskich w pomieszczeniach wraz z pracami towarzyszącymi zgodnie z opisem pozycji z załączonego przedmiaru robót. Na ścianach założyć należy dodatkowo listwy odbojowe o szerokości 35 i 60 cm z wykładziny tworzywowej. W pomieszczeniu poczekalni należy zakupić i zamontować parawan w kształcie litery „L” o wymiarach 3,50cmx2,50cm z zasłonami tworzywowymi (materiał z którego wykonane zostaną zasłony musi posiadać możliwość zarówno mycia jak i dezynfekcji). Mocowanie przewodnic do sufitu (wysokość pomieszczenia ok. 2,7m).