


PRACOWNIA RTG
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
SKALA 1: 50



- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">–drzwi aluminiowe o odporności ogniowej EI30–skrzydło czynne po otwarciu o wymiarze w świetle otworu równym 90cm, wysokość 200cm–wymiar w świetle otworu po otwarciu dwóch skrzydeł nie mniej niż 120cm–dokładny wymiar pobrać z natury | <ul style="list-style-type: none">–drzwi wypełnione płytą wiórową otworowaną– drzwi w okleinie CPL kolor biały– futryna stalowa szeroka, kątowa– zamontować tabliczkę z opisem pomieszczeń–dokładny wymiar pobrać z natury– zamontować tabliczkę tworzywową z nazwą pomieszczenia | <ul style="list-style-type: none">–drzwi wypełnione płytą wiórową otworowaną– drzwi w okleinie CPL kolor biały– futryna stalowa szeroka, kątowa– zamontować tabliczkę z opisem pomieszczeń–dokładny wymiar pobrać z natury– zamontować tabliczkę tworzywową z nazwą pomieszczenia | <ul style="list-style-type: none">–drzwi wypełnione płytą wiórową otworowaną– drzwi w okleinie CPL kolor biały– futryna stalowa szeroka, kątowa– zastosować nawiew powietrza – podcięcie– zamontować tabliczkę z opisem pomieszczeń–dokładny wymiar pobrać z natury– zamontować tabliczkę tworzywową z nazwą pomieszczenia | <ul style="list-style-type: none">–drzwi z ościeżnicą przeznaczoną do gabinetów RTG–stolarka z 1mm warstwą otowiu–kolor biały–dokładny wymiar pobrać z natury | <ul style="list-style-type: none">–drzwi z ościeżnicą przeznaczoną do gabinetów RTG–stolarka z 1mm warstwą otowiu–kolor biały–dokładny wymiar pobrać z natury | <ul style="list-style-type: none">–drzwi z ościeżnicą przeznaczoną do gabinetów RTG–stolarka z 1mm warstwą otowiu–kolor biały–dokładny wymiar pobrać z natury– zamontować tabliczkę tworzywową z nazwą pomieszczenia |
|--|--|--|--|--|--|--|

W drzwiach oznaczonych jako DZ (nie podlegają wymianie) należy zamontować samozamykacz