

### Wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) w związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącymi wyjaśnień do SIWZ, znak postępowania 25/2020, pn. „**Rewitalizacja zachodniej części zabytkowego parku szpitalnego „Dziekanka” w Gnieźnie**”.

1. Proszę o podanie ilości bylin i cebul przypadających na 1m<sup>2</sup>.

**Odp. Należy przyjąć 25 sztuk cebul na 1m<sup>2</sup> oraz 11 sztuk bylin na 1 m<sup>2</sup>.**

2. Proszę o podanie jakiego typu drewno i stal należy przyjąć do wykonania elementu małej architektury, fotografia nr 14 w PFU.

**Odp. Do wyceny należy przyjąć stal nierdzewną, malowaną proszkowo na wybrany kolor RAL oraz drewno egzotyczne np.: jatoba lub tożsame.**

3. Proszę o informację czy poniższe elementy zamieszczone w PFU podlegają wycenie (fotografia nr 18,20,21).

**Odp. Zamieszczone elementy na fotografiach podlegają szacunkowej wycenie, nie są one jednak wiążące jeżeli w projekcie Wykonawca zaproponuje rozwiązania, lepsze, czy bardziej funkcjonalne zostaną one wzięte pod uwagę.**

4. Proszę o informację czy w zakresie postępowania przetargowego występuje odtworzenie fontanny.

**Odp. Zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym, punktem nr 3, strona nr 9 informuje się: "Po zachodniej stronie od wejścia głównego znajduje się nieczynna fontanna, wybudowana przez jednego z pacjentów w latach 60 – tych XX wieku (fotografia nr 9 i fotografia nr 10). Fontannę należy odnowić i pozostawić, proponując jej nową funkcję wpisującą się w otoczenie. Należy przyjąć odnowienie fontanny poprzez zastosowanie materiałów oryginalnych, z których została wykonana. Wnętrze fontanny proponuje się zasypać ziemią urodzajną i w obwódkowej, wewnętrznej części fontanny posadzić rośliny zimozielone np. bukszpan wiecznie zielony – formowany w kulę (fotografia nr 11).**

5. Proszę o informację jakie ogrodzenie należy wycenić po stronie zachodniej? Proszę o dokładną specyfikację i dane techniczne.

**Odp. Po stronie zachodniej należy wycenić ogrodzenie, którego opis zawarto w punkcie 6.9 programu funkcjonalno - użytkowego tj: ogrodzenie drewniane na granicy zachodniej i południowej części parku:**



- słupki ogrodzenia wykonane z drewnianych kantówek 9x9 cm (impregnowanych ciśnieniowo, heblowanych), wysokości 45 cm nad ziemią i 35 cm, wbite w ziemię, słupki mocowane w gruncie co 1,26 m;
- poprzeczka wykonana z kantówki 7x7 cm (impregnowanych ciśnieniowo, heblowanych) długości 2,5 m, montowanych na dwóch słupkach z przerwą 0,2 m między sąsiednią poprzeczką łączącą kolejne słupki;
- poprzeczki łączone z słupkami po przesunięciu o 45o wkrętami do drewna: średnicy 6 mm z płaskim łebkiem;
- montaż ogrodzenia wg schematu: - zgodnie z pfu.

6. Proszę o informację czy brama garażowa jest do wymiany. Jeśli tak, proszę o podanie materiału z jakiego ma zostać wykonana.

**Odp. Brama podlega wymianie na nową. Nowa brama rozwieralna, panelowa, panel ocieplony, grubości min. 30mm, profil bramy oraz ościeżnica stalowa, brama wyposażona w zamek atestowany. Kolorystyka do uzgodnienia (grafit, popiel, antracyt). Wymiary bramy 270x240.**

7. Proszę o informację jakie ogrodzenie należy wycenić po stronie południowej? Proszę o dokładną specyfikację i dane techniczne.

**Odp. Po stronie południowej należy wycenić ogrodzenie, którego opis zawarto w punkcie 6.9. programu funkcjonalno - użytkowego tj: ogrodzenie drewniane na granicy zachodniej i południowej części parku:**

- słupki ogrodzenia wykonane z drewnianych kantówek 9x9 cm (impregnowanych ciśnieniowo, heblowanych) wysokości 45 cm nad ziemią i 35 cm wbite w ziemię, słupki mocowane w gruncie co 1,26 m;
- poprzeczka wykonana z kantówki 7x7 cm (impregnowanych ciśnieniowo, heblowanych) długości 2,5 m, montowanych na dwóch słupkach z przerwą 0,2 m między sąsiednią poprzeczką łączącą kolejne słupki;
- poprzeczki łączone z słupkami po przesunięciu o 45o wkrętami do drewna: średnicy 6 mm z płaskim łebkiem;
- montaż ogrodzenia wg schematu, zgodnie z pfu.

8. Czy są wydane wszystkie warunki dotyczące przełożenia linii napowietrznej i wbudowanie nowej?

**Odp. Nie, inwestycja prowadzona jest w trybie zaprojektuj i wybuduj w związku z powyższym Wykonawca będzie musiał sam wystąpić o warunki.**

9. W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania proszę o udostępnienie wytycznych konserwatorskich dotyczących renowacji fontanny i wykonania nowych nasadzeń zieleni.

**Odp. Zamawiający w załączeniu udostępnił dokument.**

10. Proszę o informację czy środki znajdujące się na koncie VATowskim będą wzięte pod uwagę w kwestii spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

**Odp. Tak, będą brane pod uwagę.**

11. W nawiązaniu do postępowania nr 25/2020 pn. "Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Rewitalizacja zachodniej części zabytkowego Parku Szpitalnego "Dziekanka" w Gnieźnie, proszę o informację, jaką stawkę VAT powinni zastosować Wykonawcy? Zamówienie obejmuje zarówno roboty budowlane jak i zieleń.

**Odp. Należy przyjąć stawkę zgodnie z Ustawą o VAT.**

Zatwierdził

DYREKTOR SZPITALA

*Marek Czaplicki*

