

**PRZEDMIAR ROBÓT WEG-00-317**

CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Budowa: Przebudowa i modernizacja terenów rekreacyjnych na terenie Szpitala  
"Dziekanka " w Gnieźnie

Obiekt: Boisko do koszykówki i nawierzchnia trawiasta

Rodzaj robót: Drogowo- Szpitala Dziekanka w Gnieźnie I etap

Lokalizacja: Miejscowość Gniezno ul. Poznańska 15

Zamawiający: Szpital Dziekanka  
62-200 Gniezno  
ul.Poznańska 15

PRZEDMIAR WEG-00-317

Strona 1

17-08-2021

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45111000-8: Roboty pomiarowe i rozbiórkowe					
1	10	KNNR	N001-01-12-02-00	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy korytach pod nawierzchnie placów postojowych i dróg wewnętrznych - pomiary bieżące i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	HA 0,15
1	20	KNNR	N006-08-06-02-00	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr 72,00
1	30	KNR	231-08-12-03-00	D-01.02.04	Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup> 4,32
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			72*0,06		4,32
1	40	KNR	231-08-18-08-00	D-01.02.04	Rozebranie słupka stalowego wraz z fundamentem	szt 1,00
1	50	KNR	221-06-07-02-00	D-01.02.04	Demontaz ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych obudowa siedzenia drewnianego	metr 2,00
1	60	KNR	404-11-03-01-00	D-01.02.04	Załadunek gruzu i innych materiałów koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą wraz z ich utylizacją i opłata	m <sup>3</sup> 9,26
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Krawężniki		72*0,15*0,3		3,24
	2	Ława		4,32		4,32
	3	Ławka		0,7		0,70
	4	Słupki z fundamentem		1,0		1,00
1	70	KNR	404-11-03-04-00	D-01.02.04	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m <sup>3</sup> 9,26
1	80	KNR	404-11-03-05-00	D-01.02.04	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką dalsze 4km	m <sup>3</sup> 9,26
2	CPV 45111000-8: Roboty ziemne pod trawę i boisko					
2	10	KNR	201-02-06-03-10	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km	m <sup>3</sup> 338,50
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pod trawę		(1420+62-277-55)*0,15		172,50
	2	Pod boisko		277*0,5		138,50
	3	Pod opaskę		55*0,5		27,50
2	20	KNR	201-02-14-03-10	D-02.01.01	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 dalsze 2km	m <sup>3</sup> 338,50
3	CPV 45111000-8: Roboty pod obramowanie boiska i pobocza					
3	10	KNR	231-04-01-03-00	D-08.03.01	Rowek pod obrzeże o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2	metr 148,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			72+76		148,00
3	20	KNR	231-04-07-05-00	D-08.03.01	Obrzeże betonowe 30x8 cm na ławie betonowej C12/15	metr 148,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 72+76		148,00
4	CPV 45233260-9: Roboty nawierzchniowe na boisku z poliuretanu- boisko do koszykówki						
4	10	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m <sup>2</sup>	277,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 277,0		277,00
4	20	KNR	231-01-04-07-00	D-04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m <sup>2</sup>	277,00
4	30	KNNR	N001-04-10-01-00	D-04.02.01	Ułożenie geotkaniny separacyjno-filtracyjnej 160g/m2	m <sup>2</sup>	277,00
4	40	KNR	231-01-06-03-00	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 5 cm	m <sup>2</sup>	277,00
4	50	KNNR	N006-01-13-01-10	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z tłucznia łamanego 31,5/63mm grub 15 cm kruszywo WA24-2, F2, LA<=30	m <sup>2</sup>	277,00
4	60	KNNR	N006-01-13-06-00	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5mm grub 15 cm WA24-2 F2 LA<=30	m <sup>2</sup>	277,00
4	70	KNR	231-01-05-01-00	D-04.04.02	Warstwa wyrównawcza z miazgu kamiennego 0/4mm (granit lub bazalt) zagęszczana ręcznie grub 2 cm	m <sup>2</sup>	277,00
4	80	KNNR	N006-01-05-07-00	D-12.01.01	Wykonanie warstwy stabilizującej ET na budowie zagęszczana mechanicznie grub 30 mmm	m <sup>2</sup>	277,00
4	90	KNNR	N006-01-05-07-00	D-12.01.01	Wykonanie warstwy pośredniej amortyzującej z SBR grub 11mm	m <sup>2</sup>	277,00
4	100	KNR	202-11-16-01-00	D-12.01.01	Nawierzchnia boiska z poliuretanu wykonana metodą natryskowa grubości od 2mm do -3mm boisko kolor ochra , linie kolor biały	m <sup>2</sup>	277,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Boisko+obramowanie bez opaski tłuczniowej		<i>Obliczenie ilości</i> 277,0		277,00
5	CPV 45233260-9: Nawierzchnia z trawy naturalnej						
5	10	KNR	231-01-03-04-00	D-09.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m <sup>2</sup>	1150,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1150		1150,00
5	20	KNNR	N001-05-07-01-00	D-09.01.01	Humusowanie grub humusu 15 cm	m <sup>2</sup>	1150,00
5	30	KNNR	N001-05-07-03-00	D-09.01.01	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m <sup>2</sup>	1150,00
6	CPV 45233260-9: Opaska mineralna wokół boiska						
6	10	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m <sup>2</sup>	55,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Opaska		<i>Obliczenie ilości</i> 55,0		55,00
6	20	KNNR	N006-01-04-03-00	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 15 cm walcem statycznym	m <sup>2</sup>	55,00
6	30	KNNR	N001-04-10-01-00	D-04.02.01	Ułożenie geotkaniny separacyjno-filtracyjnej 160g/m2	m <sup>2</sup>	55,00
6	40	KNNR	N006-01-04-04-00	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie dodatkowej warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 20 cm walcem statycznym	m <sup>2</sup>	55,00
6	50	KNNR	N006-01-13-05-00	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 4/22 grub 10 cm	m <sup>2</sup>	55,00
6	60	KNNR	N006-03-09-01-00	D-05.03.05c	Nawierzchnia mineralno-żywiczna wodoprzepuszczalna grubości 3,0cm	m <sup>2</sup>	55,00
7	CPV 45111291-4: Roboty wykończeniowe						
7	10	KNR	223-03-10-02-00	D-00.00.00	Ustawienie i regulacja stojaka do siatkówki i kometki wraz z tulejami i osadzeniem w terenie wraz z akupem siatki do kometki oraz taśmą wyznaczającą boisko	szt	2,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
7	20	Kalkulacja indywidualna	D-00.00.00	Zakup i montaż osłon na słupy do kosza	szt	4,00
7	30	KNR 223-03-10-04-00	D-00.00.00	Ustawienie i regulacja stojaka metalowego do koszykówki dwusłupowego wraz z wyposażeniem dodatkowym( tablica , siatki , obręcze)	szt	2,00