


- [illegible]

- Nawierzchnia mineralno-żywiczna
- kruszywo łamane /kliniec 4-22 lub 4-31,5mm/ wg PN-S-06102 gr. min. 10cm
- piasek kopany - warstwa odsączająca gr. 20cm
- Podosypka piaskowa zagęszczona 5cm
- Geowłóknina
- Podosypka piaskowa zagęszczona 10cm
- Grunt rodzimy

Nieistotne odstępianie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 36a ust.5

Projektant nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi. Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację. Materiały opisane w projekcie można zamieniać na inne, o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych, po uzyskaniu zgody projektanta. Projektant zastrzega sobie prawo okazania próbek materiałów budowlanych przez wykonawcę.

## Szczegóły A




obrzeże betonowe 8x30x100[cm]  
na ławie betonowej z oporem  
C 12/15 - 0,05 m2/mb

zastosowanie: chodnik,

2,00

---

*chodnik*  
*nawierzchnia mineralno-żywiczna*



### Obrzeże betonowe

Szczegół A	
nawierzchnia mineralno żywiczna	3cm
kruszywo łamane /kliniec 4-22 lub 4-31,5mm/	15cm
piasek kopany - warstwa odsączająca	10cm
	<b>28cm</b>

w e g n e r

**PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KAROL WEGNER**  
ul. Chudoby 16 | 62-200 Gniezno  
tel: 604791530 | e-mail: [biuro@pracowniawegner.pl](mailto:biuro@pracowniawegner.pl)  
[www.pracowniawegner.pl](http://www.pracowniawegner.pl)

**Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie  
Chorych "Dziekanek" w Gnieźnie**  
62-200 Gniezno, ul. Poznańska 15

Adres budowy  
UL. POZNAŃSKA 15 62-200 Gniezno,  
działka nr 1/14 ARK. 37, 300301\_1 Gniezno -  
miasto, 0001 Gniezno

Stadium	Rys. Nr.
Projekt budowlany	<b>PB PZT 007</b>

Rysunek		LIPIEC
Przekroje		Skala 1:20 1:25

Główny projektant mgr inż. arch. Karol Wegner	Upr. nr 86/WPOKK/UpB/2011	
Opracował mgr inż. arch. Karol Wegner	86/WPOKK/UpB/2011	
Projektant - br. drogowa mgr inż. Iwona Tebedyńska	WKP/0125/PWOD/18	