

## **NAZWA INWESTYCJI: „MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH”**

Inwestor: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie

Lokalizacja: ul. Poznańska 15, 62-200 Gniezno

### **ODDZIAŁ NR 6 „ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY”**

Przedmiotem zadania jest adaptacja istniejącego pomieszczenia rehabilitacyjnego na funkcję gabinetu zabiegowego.

Prace należy przeprowadzić w pomieszczeniach zgodnie z zakresami oznaczonymi na rysunkach.

Zakres prac:

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem elementów nie podlegającym wymianie (stolarka okienna, podokienniki, kanały wentylacyjne)
- demontaż stałego wyposażenia pomieszczeń – przybory sanitarne, grzejniki, stolarka drzwiowa (nie dotyczy drzwi z pomieszczeń na korytarz), oprawy oświetleniowe, osprzęt elektryczny
- rozbiórka okładzin posadzkowych (wykładzina tworzywowa)
- usunięcie warstw farby na ścianach i sufitach
- wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych pod projektowane przybory sanitarne. Instalacja kanalizacyjna i wodna zlokalizowana jest w piwnicy bezpośrednio pod pomieszczeniem będącym przedmiotem zadania.
- wykonanie ścian działowych w systemie g-k,
- wykonanie warstwy masy samopoziomującej wzmocnionej siatką tworzywową
- ułożeniu płytek posadzkowych i ściennych, płytki układane do wysokości 2,10m

Zastosować płytki ratyfikowane o wymiarach 30x60cm np. Cerrad apenino bianco lub inne przedstawione wcześniej do akceptacji inwestora.

- wykonaniu warstw gładzi gipsowej na ścianach i sufitach
- wykonaniu nowych powłok malarskich

Zastosować farby silikatowe.

- montaż drzwi wewnętrznych w okleinie CPL zgodnie z opisem w części rysunkowej
- montażu przyborów sanitarnych. Umywalka i zlewozmywak granitowe, wpuszczane w blat (meble nie stanowią przedmiotu zamówienia).
- montaż włącznika oświetlenia dla jednej z istniejących opraw w planowanym pomieszczeniu magazynowym

W ramach prac należy wywieźć i zutylizować materiały po demontażu.

## IZBA PRZYJĘĆ

Przedmiotem zadania jest zmiana układu istniejącego pomieszczenia łazienki oraz sali obserwacyjnej oraz wykonanie prac malarskich w łazience oznaczonej numerem 11.

Prace należy przeprowadzić w pomieszczeniach zgodnie z zakresami oznaczonymi na rysunkach.

Prace w łazience oznaczonej numerem 11 ograniczają się jedynie do wymiany przyborów sanitarnych oraz malowania ścian powyżej linii istniejących płytek ściennych (2,10m) i malowania sufitu.

Zakres prac:

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem elementów nie podlegającym wymianie (stolarka okienna, podokienniki, kanały wentylacyjne)
- demontaż stałego wyposażenia pomieszczeń – przybory sanitarne, grzejniki, stolarka drzwiowa (nie dotyczy drzwi z pomieszczeń na korytarz), oprawy oświetleniowe, osprzęt elektryczny
- rozbiórka ściany działowej
- rozbiórka okładzin posadzkowych i ściennych (wykładzina tworzywowa, płytki ceramiczne do wysokości 2,10m)
- usunięcie warstw farby na ścianach i sufitach
- wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych pod projektowane przybory sanitarne. Instalacja kanalizacyjna i wodna zlokalizowana jest w piwnicy bezpośrednio pod pomieszczeniem będącym przedmiotem zadania. Zastosować rury PEX w otulinach termoizolacyjnych.
- wykonanie ścian działowych z bloczków 12cm,
- wykonanie warstwy masy samopoziomującej wzmocnionej siatką tworzywową
- ułożeniu wykładzin tworzywowych

Wykładziny obiektowe, heterogeniczne, akustyczne, warstwa ścieralna z czystego PCV gr, min. 1mm barwionego w masie, wykładzina bez wypełniaczy. Klasa antypoślizowości R10, klasa ścieralności: T, klasyfikacja europejska 34-43 Wykładzina odporna na kółka, działanie chemikaliów oraz grzybów i bakterii. Kolorystyka wykładzin – np. Storm Grey Gerflor Taralay Premium Compact.

- ułożeniu płytek posadzkowych i ściennych, płytki układane do wysokości 2,10m. Płytki należy wykonać również przy umywalce w pomieszczeniu służy.

Zastosować płytki ratyfikowane o wymiarach 30x60cm np. Cerrad apenino bianco lub inne przedstawione wcześniej do akceptacji inwestora.

- wykonaniu warstw gładzi gipsowej na ścianach i sufitach
- wykonaniu nowych powłok malarskich

Zastosować farby silikatowe.

- montaż drzwi wewnętrznych w okleinie CPL zgodnie z opisem w części rysunkowej
- wymiana wentylatorów łazienkowych
- montażu przyborów sanitarnych.

W pomieszczeniu służy przy umywalce zamontować baterię łokciową. Zastosować brodziki akrylowe w kolorze białym o głębokości min. 80mm. Kabiny natryskowe ze szkła hartowanego, narożne, półokrągłe. Miski ustępowe standardowe typu kompakt.

W ramach prac należy wywieźć i zutylizować materiały po demontażu.

## **ODDZIAŁ NR 9**

Przedmiotem zadania jest:

- zmiana lokalizacji wejścia do pomieszczenia brudownika z wymianą okładzin ściennych i powłok malarskich w pomieszczeniu wraz z montażem umywalki narożnej (instalacja kanalizacyjna i wodna w piwnicy pod pomieszczeniem).
- wykonanie prac malarskich sufitu oraz wymiany przyborów sanitarnych w łazience na parterze
- wykonaniu nowych okładzin ściennych i posadzkowych wraz z wykonaniem nowych izolacji przeciwwilgociowych w części łazienki na piętrze, w której zamontowane są kabiny natryskowe oraz malowanie sufitu w całej łazience

Prace należy przeprowadzić w pomieszczeniach zgodnie z zakresami oznaczonymi na rysunkach.

Zakres prac:

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem elementów nie podlegającym wymianie (stolarka okienna, podokienniki, kanały wentylacyjne)
- demontaż stałego wyposażenia pomieszczeń – przybory sanitarne, grzejniki, stolarka drzwiowa (nie dotyczy drzwi z pomieszczeń na korytarz), oprawy oświetleniowe, osprzęt elektryczny
- rozbiórka okładzin posadzkowych i ściennych (wykładzina tworzywowa, płytki ceramiczne do wysokości 2,10m)
- wykonaniu nowych izolacji przeciwwilgociowych

Zastosować polimerową elastyczną masę grubowarstwową np. Remmers MB2K lub inną o niegorszych parametrach technicznych. Wykonać należy dwie warstwy, każda min. 2mm. W przestrzeniach natryskowych masę ułożyć na ścianach do wysokości 2,0m.

- usunięcie warstw farby na ścianach i sufitach
- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego w brudowniku
- wykonanie nowego otworu drzwiowego od strony korytarza

- wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych pod projektowane przybory sanitarne.
  - wykonanie warstwy masy samopoziomującej wzmocnionej siatką tworzywową
  - ułożeniu płytek posadzkowych i ściennych (w brudowniku płytki ułożone na całej wysokości pomieszczenia, w łazience płytki układane do wysokości 2,10m.
- Zastosować płytki ratyfikowane o wymiarach 30x60cm np. Cerrad apenino bianco lub inne przedstawione wcześniej do akceptacji inwestora.
- wykonaniu warstw gładzi gipsowej na ścianach i sufitach
  - wykonaniu nowych powłok malarskich
- Zastosować farby silikatowe.
- montaż drzwi wewnętrznych w okleinie CPL zgodnie z opisem w części rysunkowej
  - montażu przyborów sanitarnych.
- Zastosować brodziki akrylowe w kolorze białym o głębokości min. 80mm. Kabiny natryskowe ze szkła hartowanego.
- W ramach prac należy wywieźć i zutylizować materiały po demontażu.

#### **ODDZIAŁ NR 15**

Przedmiotem zadania jest:

- wymiana brodzika natryskowego w pomieszczeniu łazienki na piętrze

Zakres pozostałych prac:

- demontaż stałego wyposażenia pomieszczeń – brodzika natryskowego
- montażu brodzika natryskowego.

Zastosować brodziki akrylowe w kolorze białym o głębokości min. 80mm. W ramach zadania należy dostarczyć również 3 komplety drążków natryskowych z kotarami.

#### **ODDZIAŁ NR 16**

Przedmiotem zadania jest:

- likwidacja zawilgocenia ściany przy sali dziennej
  - uzupełnienie uszkodzonych płytek posadzkowych na terenie oddziału – 20 sztuk (istniejące płytki Redo Beige)
  - wykonaniu nowych okładzin ściennych i posadzkowych wraz z wykonaniem nowych izolacji przeciwwilgociowych w części dwóch łazienek, w której zamontowane są kabiny natryskowe.
  - wykonaniu prac malarskich ścian nad istniejącymi płytkami i sufitów w dwóch łazienkach
- Prace należy przeprowadzić w pomieszczeniach zgodnie z zakresami oznaczonymi na rysunkach.

Zakres prac:

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem elementów nie podlegającym wymianie (stolarka okienna, podokienniki, kanały wentylacyjne)
- demontaż stałego wyposażenia pomieszczeń – kabiny natryskowe
- rozbiórka okładzin posadzkowych i ściennych (płytki ceramiczne do wysokości 2,50m)
- wykonaniu nowych izolacji przeciwwilgociowych

Zastosować polimerową elastyczną masę grubowarstwową np. Remmers MB2K lub inną o niegorszych parametrach technicznych. Wykonać należy dwie warstwy, każda min. 2mm. W przestrzeniach natryskowych masę ułożyć na ścianach do wysokości 2,0m.

- usunięcie warstw farby na ścianach i sufitach
- wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych pod projektowane przybory sanitarne.
- wykonanie warstwy masy samopoziomującej wzmocnionej siatką tworzywową
- ułożeniu płytek posadzkowych i ściennych do wysokości 2,50m

Zastosować płytki ratyfikowane o wymiarach 30x60cm np. Cerrad apenino bianco lub inne przedstawione wcześniej do akceptacji inwestora.

- wykonaniu warstw gładzi gipsowej na ścianach i sufitach
- wykonaniu nowych powłok malarskich

Zastosować farby silikatowe.

- montażu przyborów sanitarnych.

Zastosować brodziki akrylowe w kolorze białym o głębokości min. 80mm. Kabiny natryskowe ze szkła hartowanego.

W ramach prac należy wywieźć i zutylizować materiały po demontażu.

## **ODDZIAŁ NR 18**

Przedmiotem zadania jest:

- wydzielenie z części korytarza pomieszczenia muzykoterapii,
- likwidacja zacieku na suficie na klatce schodowej
- wykonaniu nowych okładzin ściennych i posadzkowych wraz z wykonaniem nowych izolacji przeciwwilgociowych w części łazienki, w której zamontowana jest kabina natryskowa

Prace należy przeprowadzić w pomieszczeniach zgodnie z zakresami oznaczonymi na rysunkach.

Zakres prac:

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem elementów nie podlegającym wymianie (stolarka okienna, podokienniki, kanały wentylacyjne)

- demontaż stałego wyposażenia pomieszczeń – kabina natryskowe
- rozbiórka okładzin posadzkowych i ściennych (płytki ceramiczne do wysokości 2,10m)
- wykonanie ścianki działowej w systemie g-k,
- montaż drzwi wewnętrznych w okleinie CPL zgodnie z opisem w części rysunkowej,
- wykonaniu nowych izolacji przeciwwilgociowych

Zastosować polimerową elastyczną masę grubowarstwową np. Remmers MB2K lub inną o niegorszych parametrach technicznych. Wykonać należy dwie warstwy, każda min. 2mm. W przestrzeniach natryskowych masę ułożyć na ścianach do wysokości 2,0m.

- usunięcie warstw farby na ścianach i sufitach
- wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych pod projektowane przybory sanitarne.
- wykonanie warstwy masy samopoziomującej wzmocnionej siatką tworzywową
- ułożeniu płytek posadzkowych i ściennych do wysokości 2,50m

Zastosować płytki ratyfikowane o wymiarach 30x60cm np. Cerrad apenino bianco lub inne przedstawione wcześniej do akceptacji inwestora.

- wykonaniu warstw gładzi gipsowej na ścianach i sufitach
- wykonaniu nowych powłok malarskich

Zastosować farby silikatowe.

- wymiana wentylatorów łazienkowych
- montażu przyborów sanitarnych.

Zastosować brodziki akrylowe w kolorze białym o głębokości min. 80mm. Kabiny natryskowe ze szkła hartowanego.

W ramach prac należy wywieźć i zutylizować materiały po demontażu.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLONY ZOSTAŁ RÓWNIEŻ W PRZEDMIARZE ROBÓT STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIK DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

WSZYSTKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ Z ZACHOWANIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEGO.